

Операционному контролю при монтаже КЛ подлежат:

- порядок перемещения оборудования и материалов в зоне монтажа; контролируется выполнение такелажных работ;
- монтаж кабельных металлоконструкций; контролируется: соответствие расположения опорных конструкций рабочей документации и надежность их крепления; надежность крепления коробов и лотков к опорным металлоконструкциям; выполнение сварных соединений; горизонтальность и параллельность элементов кабельной трассы;
- монтаж кабельной продукции; контролируется: готовность смонтированных кабельных трасс; измерение сопротивления изоляции прокладываемого кабеля; правильность раскладки кабеля, минимальный радиус изгиба; расстояние между точками крепления кабеля; восстановление огнезащитных уплотнений; соблюдение технологии монтажа концевых муфт.